

# FVK 1
## Ausbau mit max. 6.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
## Equipement avec max. 6.5 réglettes HPC DIN 2/3

**Angaben zur Verteilkabine** / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur |
| Türe: | Türe Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton |
| Armoire: | Béton a haute performance avec surface structurée |
| Porte: | Porte en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres 2 plaques frontales haut/bas en béton inclus |

| Artikelnummer<br>Art. no | Typ<br>Type | Ausführung<br>Construction | | Gewicht<br>Poids | Bild<br>Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 034-011 | FVK 1 | Ausbau nach EN 61439-5 komplett<br>aménagement complet selon EN 61439-5 | Alutüre eloxiert<br>porte en Al eloxé | .... | A |
| 141 034-012 | FVK 1 | Leergehäuse nach EN 62208<br>armoire vide selon EN 62208 | Alutüre eloxiert<br>porte en Al eloxé | 245 kg | A |
| 141 034-001 | FVK 1 | Ausbau nach EN 61439-5 komplett<br>aménagement complet selon EN 61439-5 | Betontüre<br>Porte en béton | .... | B |
| 141 034-002 | FVK 1 | Leergehäuse nach EN 62208<br>aarmoire vide selon EN 62208 | Betontüre<br>porte en béton | 255 kg | B |

A B



Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch.
Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.






